

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento in somma urgenza per la demolizione finalizzata alla messa in sicurezza dell'immobile Ex Reparto Idraulici (PG 86) - DIREMUNI TARANTO

COMMITTENTE: Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto

Taranto, 05/02/2025

IL TECNICO
T.V. (INFR) Giuseppe MANCUSO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIUSEPPE MANCUSO
Addetto I Ufficio - Area COMLOG

In Data/On Date:
mercoledì 5 febbraio 2025 18:28:54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,90		39'775,69
	Corpo centrale - materiale residuo della precedente copertura (si considera il 30% rispetto all'area totale) $*(H/peso=20/100)$	0,30	12,50	6,500	0,200	4,88		
	Ceppaie - si stima un peso specifico pari a 900 kg/mc - altezza media 10 m e diametro 0.4 m $*(par.ug.=10*(3,14*0,2^2)/2)*(H/peso=10*900/100)$	0,63			90,000	56,70		
	SOMMANO q					78,48	15,00	1'177,20
5 / 5 PUG2025/ 01.E01.067.0 33	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 04 05 - ferro e acciaio Si considerano 1000 kg di ferro $*(H/peso=1000/100)$				10,000	10,00		
	SOMMANO q					10,00	7,33	73,30
6 / 6 PUG2025/ 01.E01.067.0 13	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 02 02 - vetro Si considerano 100 kg di vetro $*(H/peso=100/100)$				1,000	1,00		
	SOMMANO q					1,00	20,00	20,00
7 / 7 PUG2025/ 01.E01.061.0 01	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15 Macerie - calcestruzzo, tramezzi e mattoni Vani laterali immobile - volume calcolato all'estradosso delle murature Vani laterali immobile - volume calcolato all'intradosso delle murature - considerando uno spessore di 50 cm delle pareti Corpo centrale immobile - volume calcolato all'estradosso delle murature Corpo centrale immobile - volume calcolato all'intradosso delle murature - considerando uno spessore di 50 cm delle pareti Macerie - legno $*(par.ug.=10*(3,14*0,2^2)/2)$ Ceppaie Corpo centrale - materiale residuo della precedente copertura (si considera il 30% rispetto all'area totale) $*(H/peso=20/100)$ Vani laterali immobile $*(H/peso=20/100)$ Macerie - vetro Si considera 1 mc Macerie - ferro e acciaio Si considera 10 mc Sommano positivi m³ Sommano negativi m³ SOMMANO m³	2,00	6,50	6,500	3,000	253,50		
		2,00	5,50	5,500	3,000	-181,50		
			12,50	6,500	6,000	487,50		
			11,50	5,500	6,000	-379,50		
		0,63			10,000	6,30		
		0,30	12,50	6,500	0,200	4,88		
		2,00	6,50	6,500	0,200	16,90		
						1,00		
						10,00		
						780,08		
						-561,00		
						219,08	18,78	4'114,32
8 / 8	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di							
	A R I P O R T A R E							45'160,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							45'160,51
PUG2025/ 01.E01.061.0 03	risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: sovrapprezzo per ogni km in più oltre i 15 previsti Vedi voce n° 7 [m³ 219.08]	15,00				3'286,20		
	SOMMANO m³/km					3'286,20	1,19	3'910,58
9 / 9 PUG2025/ 01.E01.065.0 01	Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi, demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la consegna e ritiro dal cantiere entro un raggio di 10 km; per distanze superiori si farà riferimento alle voci di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i festivi) container da 6,5 ÷ 7,5 mc Si considerano 5 gg di lavori Vedi voce n° 7 [m³ 219.08] *(par.ug.=1/5)	0,20				43,82		
	SOMMANO m³/giorno					43,82	13,92	609,97
	Sicurezza (Cat 2) Costi diretti (SbCat 3)							
10 / 10 PUG2025/ 09.S03.003.0 01	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	17,37	1'737,00
	Lavori (Cat 1) Analisi, trasporto e smaltimento rifiuti (SbCat 2)							
11 / 11 PUG2025/ 01.E01.065.0 05	Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi, demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la consegna e ritiro dal cantiere entro un raggio di 10 km; per distanze superiori si farà riferimento alle voci di trasporto. per trasporto container da 6,5 ÷ 7,5 mc SI considerano 32 viaggi Vedi voce n° 7 [m³ 219.08] *(par.ug.=1/32)	0,03				6,57		
	SOMMANO m³/viaggio					6,57	117,31	770,73
12 / 12 PUG2025/ 01.E01.063.0 01	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere Cemento armato e mattoni Ferro Vetro Legno					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	470,00	1'880,00
	Sicurezza (Cat 2) Costi diretti (SbCat 3)							
13 / 13 PUG2025/ 09.S03.035.0	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori vedi voce Vedi voce n° 10 [m 100.00]				2,000	200,00		
	A R I P O R T A R E					200,00		54'068,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,00		54'068,79
01	SOMMANO m²					200,00	7,56	1'512,00
14 / 14 PUG2025/ 09.S02.043.0 01	Tabelle lavori da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I per tutto il periodo dei lavori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,46	20,46
15 / 15 PUG2025/ 09.S02.001.0 01	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 350 x 350 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,29	1,16
16 / 16 PUG2025/ 09.S02.003.0 01	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 115 x 160 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	0,55	1,65
17 / 17 PUG2025/ 09.S02.005.0 03	Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni 350 x 500 mm, visibilità 12 m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	0,87	2,61
18 / 18 PUG2025/ 09.S02.019.0 01	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio vedi voce					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	16,69	166,90
19 / 19 PUG2025/ 09.S02.025.0 01	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2,30	2,30
20 / 20 PUG2025/ 09.S02.029.0 01	Lavaocchi a flusso aerato, completa di vaschetta in polipropilene, valvola di chiusura manuale a mezzo leva per montaggio a parete					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	444,38	444,38
21 / 21 PUG2025/ 09.S03.089.0 01	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile vedi voce					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		56'220,25

[illegible]

[illegible]

[illegible]