

**10° REPARTO INFRASTRUTTURE**  
**UFFICIO BCM**

pag. 1

# **STIMA INCIDENZA SICUREZZA**

**OGGETTO:** Segn. 14077 - MARISTANAV BRINDISI – Lavori di realizzazione di un  
asilo nido aziendale per il personale della M.M. - ID 7036 - Cap. 7120/20  
SMM - CC.EE. 004016/018921 - EE.FF. 2023/2024 - SERVIZIO BCM

| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quantità | I M P O R T I |          | COSTO<br>Sicurezza | incid.<br>% |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|--------------------|-------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | unitario      | TOTALE   |                    |             |
|                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |          |                    |             |
|                     | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |          |                    |             |
| 1<br>NP01           | Bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici ed altri manufatti bellici interrati comprensivo di taglio della vegetazione laddove esistente da eseguire fino a cm.100 di profondità con l'impiego di apparati rivelatori.<br>SOMMANO m2                                                                                       | 1'175,56 | 0,55          | 646,56   | 3,83               | 0,593       |
| 2<br>NP02           | Scavo di profondità su aree ristrette per la ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi - compiuti con idonei mezzi meccanici - e connesso uso dell'apparato rivelatore.<br>SOMMANO m3                                                                                                                                        | 60,00    | 8,62          | 517,20   | 3,07               | 0,593       |
| 3<br>NP03           | Scavo in profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso dell'apparato rivelatore.<br>SOMMANO m3                                                                                                                                                 | 2,00     | 323,02        | 646,04   | 3,83               | 0,593       |
| 4<br>NP04           | Scavo di bonifica mediante scavi per strati successivi e cernita del materiale escavato con mezzo meccanico e connesso uso di apparati rivelatori, per permettere la ricerca, indi ... infestate. Gli scavi dovranno essere ricolmati con gli stessi materiali scavati, livellati e compattati sommariamente.<br>SOMMANO m3      | 439,29   | 8,62          | 3'786,68 | 22,45              | 0,593       |
| 5<br>NP05           | Bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici ed altri manufatti bellici interrati da eseguire con perforazioni verticali fino a cm. 200, 300, 500 e 700 di profondità con l'impiego di apposito apparecchio da introdurre nei fori praticati.<br>SOMMANO ml                                                                   | 507,00   | 3,72          | 1'886,04 | 11,18              | 0,593       |
| 6<br>NP06           | Fornitura, posa in opera e rimozione a fine lavoro di recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, h. 200 cm., resistente ai raggi ultravioletti, inde ... olore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in legno dim. 8x240 cm fissati nel terreno a distanza di 1 m.<br>SOMMANO ml    | 114,00   | 9,77          | 1'113,78 | 1'113,78           | 100,000     |
| 7<br>S.003.038.1    | Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti caratteristiche: a) struttura portante, costituita da telaio di base superiore ed inferiore e montanti in profilati di acciai ... alle rispettive utenze, cavetto per la messa a terra. Tutti i componenti sono a norma CEI. - costo noleggio giornaliero<br>SOMMANO cad  | 30,00    | 15,04         | 451,20   | 451,20             | 100,000     |
| 8<br>S.003.042      | Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da cantiere, a funzionamento chimico che non richiede allaccio alla rete fognaria, delle dimensioni di circa cm. 105x105 ... i prodotti relativi all'impiego di cabine e prodotti sanitari", approvata in data 13/12/2011. Costo noleggio giornaliero<br>SOMMANO cad | 30,00    | 8,22          | 246,60   | 246,60             | 100,000     |
|                     | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |               | 9'294,10 | 1'855,94           | 19,969      |
|                     | <b>T O T A L E euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               | 9'294,10 | 1'855,94           | 19,969      |
|                     | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |          |                    |             |