



IE.03 - SCHEMA QUADRO DI BASSA CABINA DI RADICE PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: Adeguamento impiantistico dei pontili per l'ormeggio dei Pattugliatori Polivalenti d'Altura (PPA).

<i>CAPITOLO</i>	<i>delibera CIPE</i>	<i>Codice ID</i>	<i>E.F.</i>
<i>8000 CIS TARANTO</i>	<i>n. 51 del 28/07/2020</i>	<i>4905</i>	<i>2023</i>

[illegible]

IMPORTO CAPITOLATO Euro 5.052.483,43	(IVA esente ai sensi del DPR 633/72)
---	---

DURATA DEI LAVORI Giorni 480 (quattrocentottanta)



L'ASSISTENTE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
S.T.V. (Infr.) Fabiana **ZIZZI**

Ing. Giulia MONTAGUTI
SIDEL INGEGNERIA S.p.A. (mandatario di R.T.P.)

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
C.F. (Infr.) Domenico Egidio **MAGGI**

Ing. Nicola LEONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI PROGETTAZIONE
C.V. (Infr.) Morena **COLACELLI**

DATI DEL QUADRO ELETTRICO DI CABINA		
TIPO QUADRO		SCHNEIDER MASTERBLOC
TENSIONE DI ESESRVIZIO/SISTEMA		710-460 V
TENSIONE DI ISOLAMENTO		1000V
FREQUENZA		60Hz
Icw - Icw A.I.		100kAx1s-70kAx0,3s
INTERRUTTORI ARRIVO TRASFORMATORE		MT22 4 H10
SBARRE OMNIBUS IN RAME DIMENSIONATE PER		3600A
TEMPERATURA AMBIENTE MAX		40°C
GRADO DI PROTEZIONE ESTERNO		IP31
FORMA DI SEGREGAZIONE		4B
COLORE		RAL 7035
ALIMENTAZIONE	ARRIVI	DALL'ALTO
		IN CAVO
	PARTENZE	DAL BASSO
		IN CAVO
ACCESSIBILITA'		FRONTE
INSTALLAZIONE		RETRO NON ACCESSIBILE
TENSIONE CIRCUITI AUSILIARI		230/50
MORSETTIERA CIRCUITI AUSILIARI		FRONTE
ESECUZIONE		ANTISISMICA 0.5G
		ARCO INTERNO
		-
		-
NOTE		
- PREVEDERE ALL'INTERNO DEL QUADRO N.3 LAMPADE LAMPEGGIANTI DI PRESENZA TENSIONE		
- INTERBLOCCARE LE PORTE DI ACCESSO ALLE MORSETTIERE CON CHIAVE INTERRUTTORE		

