



1) Tutti gli impianti saranno previsti ad esterno con tubazioni e scatole in PVC.
Tutti i cavi per le alimentazioni delle apparecchiature saranno del tipo multipolare FG160R16 secondo la Normativa CPR;
2) La posizione delle apparecchiature è indicativa l'effettiva installazione verrà concordata con la Direzione Lavori in cantiere;
3) Il quadro QSC che è esistente dovrà essere lasciato nella medesima posizione.