

10° REPARTO INFRASTRUTTURE
UFFICIO BCM

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Segn.BST-25-15437-S. TARANTO – MARISCUOLA – Lavori di “Realizzazione di un Polo per l’infanzia: Asilo Nido - Scuola per l’infanzia e opere annesse” presso MARISCUOLA TARANTO - Incarico di esecuzione indagini, progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva comprensiva di PSC - I.D. 4887 - Cap. 7120/28 SMM - CC.EE. 114524/114724 - EE.FF. 2025/2026. Servizio di bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici interrati.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 NP01	Bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici ed altri manufatti bellici interrati comprensivo di taglio della vegetazione laddove esistente da eseguire fino a cm.100 di profondità con l'impiego di apparati rivelatori. SOMMANO m2	3'465,28	0,55	1'905,90	11,30	0,593
2 NP02	Scavo di profondità su aree ristrette per la ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi - compiuti con idonei mezzi meccanici - e connesso uso dell'apparato rivelatore. SOMMANO m3	175,00	15,88	2'779,00	16,48	0,593
3 NP03	Scavo in profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso dell'apparato rivelatore. SOMMANO m3	4,00	323,02	1'292,08	7,66	0,593
4 NP04	Bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici ed altri manufatti bellici interrati da eseguire con perforazioni verticali fino a cm. 200, 300, 500 e 700 di profondità con l'impiego di apposito apparecchio da introdurre nei fori praticati. SOMMANO ml	1'335,00	3,72	4'966,20	29,44	0,593
5 NP05	Fornitura, posa in opera e rimozione a fine lavoro di recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, h. 200 cm., resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in legno dim. 8x240 cm fissati nel terreno a distanza di 2 m. SOMMANO ml	256,80	9,77	2'508,94	2'508,94	100,000
6 PUG2025/ 09.S03.075.0 07	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente al D.M. 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (escluso trasporto, montaggio e arredi) dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm SOMMANO cad	1,00	241,50	241,50	0,00	
7 PUG2025/ 09.S03.081.0 01	Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi vedi voce SOMMANO cad	1,00	614,32	614,32	0,00	
8 PUG2025/ 09.S03.089.0 01	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile vedi voce SOMMANO cad	1,00	120,23	120,23	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			14'428,17	2'573,82	17,839
	T O T A L E euro			14'428,17	2'573,82	17,839
	A R I P O R T A R E					