



DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE - TARANTO -

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Taranto ID 1110 – Pg. G26A – Pal. Sott.li – Demolizione scala di emergenza lato SUD

COMMITTENTE:

Data, _____

IL TECNICO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GENIO MILITARE COLACELLI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORIA CORPO</u>							
1 PUG2026/ 01.E02.001.0 01	Demolizione totale di fabbricati con struttura portante in cemento armato e solai del tipo latero-cementizio. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiere per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutata vuoto per pieno. Valutata vuoto per pieno Demolizione Scala Emergenza		6,00	5,000	24,000	720,0000		
	SOMMANO m³					720,0000	35,16	25'315,20
2 PUG2025/ 01.E02.169.0 01	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi infissi in ferro o alluminio Smontaggio per successiva chiusura delle porte di accesso alla scala di emergenza da demolire.	5,0000		3,000	2,000	30,0000		
	SOMMANO m²					30,0000	24,52	735,60
3 PUG2025/ RU.M01.A04 .002	Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia III Livello Trasporto in locale designato dall'amministrazione	2,0000	8,00			16,0000		
	SOMMANO h					16,0000	29,75	476,00
4 PUG2026/ 01.E06.023.0 01	Muratura di tufo in blocchetti scelti e squadriati, 11 x 27 x 37 cm, eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc. spessore 11 cm Chiusura porte di emergenza	5,0000	3,00	2,000		30,0000		
	SOMMANO m²					30,0000	36,31	1'089,30
5 PUG2026/ 01.E16.007.0 01	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, ad alta traspirabilità ed igroscopicità, reazione al fuoco classe A1 applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato in spessore di 2 cm Vedi voce n° 4 [m² 30.0000]	2,0000				60,0000		
	SOMMANO m²					60,0000	22,12	1'327,20
6 AT.N04.021. 002	Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 28 mt Per tinteggiatura parti soggette a chiusura e opere neglette di ripristino murario necessarie.-					72,0000		
	SOMMANO h					72,0000	86,41	6'221,52
7 PUG2025/ RU.M01.A04 .001	Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia IV Livello Autista Piattaforma					72,0000		
	SOMMANO h					72,0000	31,47	2'265,84
8	Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia III							
	A R I P O R T A R E							37'430,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'430,66
PUG2025/ RU.M01.A04 .002	Livello Operaio addetto alla tinteggiatura					72,0000		
	SOMMANO h					72,0000	29,75	2'142,00
9 PUG2025/ 01.E16.063.0 01	Rivestimento plastico al quarzo, applicato su adeguato sottofondo da pagarsi a parte: per interni a finitura lamata opaca, applicato a frattazzo					30,0000		
	SOMMANO m²					30,0000	17,09	512,70
10 PUG2025/ 01.E16.041.0 01	Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano per spessore non inferiore a 3 mm spessore non inferiore a 3 mm Finitura delle parti interne a seguito rimozione infissi					30,0000		
	SOMMANO m²					30,0000	9,64	289,20
11 PUG2026/ 01.E16.079.0 01	Tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia, a basso contenuto di solventi, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate, in grado di aumentare la luminosità negli ambienti interni, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa preparazione delle superfici bianca Pitturazione delle parti ripristinate a seguito rimozione infissi					30,0000		
	SOMMANO m²					30,0000	12,93	387,90
12 PUG2026/ 01.E01.061.0 00a	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: per una distanza compresa tra km 5 e 10					108,5876		
	SOMMANO m³					108,5876	12,81	1'391,01
13 PUG2026/ 01.E01.067.0 01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 01 01 - cemento Vedi voce n° 12 [m³ 108.5876]	25,0000				2'714,6900		
	SOMMANO q					2'714,6900	3,09	8'388,39
14 PUG2026/ 01.E01.063.0 01	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere Calcestruzzo armato Scala Emergenza					1,0000		
	SOMMANO cad					1,0000	470,04	470,04
	Parziale LAVORI A CORPO euro							51'011,90
	T O T A L E euro							51'011,90
	Data, _____							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORT O							
	Il Tecnico							
	A RI PORT ARE							

COMMITTENTE: