



DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE - TARANTO -

pag. 1

COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: Taranto ID 1110 – Pg. G26A – Pal. Sott.li – Demolizione scala di emergenza lato SUD

COMMITTENTE:

Data, 04/08/2026

IL TECNICO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MORENA CARMELA COLACELLI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 PUG2025/ 09.S03.109.0 01	Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l'impianto di illuminazione di cantiere, completo di messa a terra, quadro generale e certificazione e collaudo, per tutta la durata del cantiere. Costo di utilizzo della soluzione per ogni mese					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,00	300,00
2 PUG2025/ 09.S02.043.0 01	Tabelle lavori da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I per tutto il periodo dei lavori					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,46	40,92
3 PUG2025/ 09.S02.001.0 05	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 500 x 330 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1,16	5,80
4 PUG2025/ 09.S02.003.0 05	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 270 x 370 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1,23	6,15
5 PUG2025/ 09.S02.005.0 05	Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni 500 x 700 mm, visibilità 12 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1,87	9,35
6 PUG2025/ 09.S02.013.0 07	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente 400 x 500 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1,77	8,85
7 PUG2025/ 09.S02.017.0 11	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 500 x 700 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	3,47	17,35
8 PUG2025/ 09.S02.019.0 01	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio vedi voce					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	16,69	417,25
9	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza							
	A R I P O R T A R E							805,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							805,67
PUG2025/ 09.S03.003.0 01	2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori					60,00		
	SOMMANO m					60,00	17,37	1'042,20
10 PUG2025/ 09.S03.089.0 01	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile vedi voce					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	120,23	240,46
11 PUG2025/ 09.S03.083.0 01	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al D.M. 37/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (escluso trasporto, montaggio e arredi) dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	264,50	529,00
12 PUG2025/ 09.S03.085.0 01	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi vedi voce					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	378,34	378,34
13 PUG2025/ 09.S03.117.0 01	Cassone metallico di 6 m³ per contenimento di materiali di scavo/macerie, dotato d'idonea copertura. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata raccolta dei materiali garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza; - la posa in opera e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori Per il primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	85,38	85,38
14 PUG2025/ 09.S03.117.0 03	Cassone metallico di 6 m³ per contenimento di materiali di scavo/macerie, dotato d'idonea copertura. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata raccolta dei materiali garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di							
	A R I P O R T A R E							3'081,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'081,05
15 PUG2025/ 09.S03.139.0 01	garantire la funzionalità e l'efficienza; - la posa in opera e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori Per ogni mese in più o frazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34,03	34,03
	Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi Per ogni mese	2,00	10,80			21,60		
	SOMMANO m²					21,60	17,57	379,51
	Parziale LAVORI A CORPO euro							3'494,59
	T O T A L E euro							3'494,59
	Data, 04/08/2026							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							
						Firmato Digitalmente da/Signed by: GENNARO DI MEO		
						In Data/On Date: venerdì 7 agosto 2026 11:53:12		

COMMITTENTE: