


ASSONOMETRIA SCHEMATICA DELLA BARRIERA
- (VISTA DA MONTE) -


DATI GEOMETRICI:
- INTERASSE CAMPATE = 10 m
- ALTEZZA = 4.00 m - 5.00 m - 6.00 m




Nota: le dimensioni di DM, DV e DL variano in funzione dell'altezza H dei montanti, come indicato in tabella.
Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale di installazione.

H (m)	DM (m)	DV (m)	DL (m)
fino a 5.0	5.0	1.5	5.0
5.5	5.5	2.0	5.5
6.0	6.0	2.0	6.0


SCHEMA DELLE FONDAZIONI
PIANTA




SCHEMA DELLE FONDAZIONI
- DEVIATIONE DI ALLINEAMENTO -
PIANTA




SCHEMA DELLA POSIZIONE DELLE FONDAZIONI PER PIASTRE DI APPOGGIO



SEZIONI



SCHEMA DELLE MASSIME VARIAZIONI DI QUOTA CONSENTITE
PROSPETTO




Nota: i valori indicati sono riferiti alla configurazione standard ottimale per conseguire l'agevole montaggio della barriera.
Dislivelli superiori fra i montanti sono comunque possibili senza compromettere la funzionalità.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

MONTANTE: profilato HEA160 (UNI 5397) in acciaio S275JR (EN 10025);
PIASTRA DI BASE: in acciaio S235JR, di dimensioni 400x550 mm e spessore 15 mm (EN 10025);
FUNI IN ACCIAIO: Ø 20 mm (6X36+AM) (EN 12385-4), classe di resistenza acciaio 1770 MPa;
PANNELLI IN RETE PRINCIPALE: pannelli ad anelli tipo ASM 3-4-350/300 con filo di acciaio Ø 3,00 mm (classe di resistenza ≥ 1380 MPa) a forte zincatura (EN 10244-2, Classe A);
RETE METALLICA SECONDARIA: rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, maglia tipo 8x10, filo Ø 2,20 mm (EN 10223-3);
GRILLI: ad "U" M20, in acciaio zincato S275JR (EN 10025);
MORSETTI: a cavallotto per funi Ø 20 mm (EN 13411-5).


PIANTA SCHEMATICA DELLA BARRIERA A 3 CAMPATE




DETTAGLIO DEL POSIZIONAMENTO
DEI MORSETTI A CAVALLOTTO
SEZIONE




DETTAGLIO DEL DISPOSITIVO DI
DISSIPAZIONE DI ENERGIA




SCHEMA DELLA PIASTRA DI BASE
PIANTA




RETE SECONDARIA
Dettaglio




DISPOSIZIONE DELLA FUNE DI COLLEGAMENTO DI ESTREMITA'
ASSONOMETRIA VISTA DA VALLE



COLLEGAMENTO DELLA RETE AD ANELLI ALLE FUNI LONGITUDINALI E TRA PANNELLI ADIACENTI
PROSPETTO e DETTAGLIO



DETTAGLIO DELLA RETE PRINCIPALE E DELLA RETE SECONDARIA



Pannello di rete in fune di acciaio conformata ad anelli tipo ASM 3-4-350/300 aventi Ø 350 mm circa
rivestito con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10 costituita da filo Ø 2,2 mm a forte zincatura



DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE
TARANTO

COMPRESORIO MONTE CORVARA POZZUOLI (NA)

"Integrazione delle barriere paramassi esistenti sul versante del Deposito Munizioni di Monte Corvara"

Cpt. 7120-20/SMM - C.E. 079218



PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATI GRAFICI - BARRIERA PARAMASSI



Il Direttore Dell'Esecuzione Del Contratto
C.C. (Infr.) Ciro DE ROSA

VISTO
IL DIRETTORE
C.V. (Infr.) Gennaro GRILLI