

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza e ripristino dei frontalini dei balconi della corte interna di Palazzo Ammiragliato - MARINA SUD.

COMMITTENTE:

Taranto, 05/02/2025

**IL TECNICO
CC LADISA**

Firmato Digitalmente da/Signed
GIOVANNI LADISA
CAPO I UFFICIO LAVORI AREA
In Data/On Date:
giovedì 13 febbraio 2025 19:00:23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 A.01.047.03	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo) Per il ripristino dei frontalini si prevedono 6 gg solari e consecutivi	6,00			8,000	48,00		
	SOMMANO ora					48,00	64,30	3'086,40
2 E 16.26 PUG2025/ 01.E16.051.0 01	Ripristino di frontalini in calcestruzzo mediante l'eliminazione di tutte le parti non aderenti o poco resistenti tramite battitura per liberare le armature ossidate, eliminazione ... lini di 25 cm compresa rasatura della superficie a spessore millimetrico con malta di classe R3 o con la medesima malta. Ripristino dei frontalini balconi al 1° piano 1° piano 2° piano		5,50 2,50 5,50 4,50			5,50 2,50 5,50 4,50		
	SOMMANO m					18,00	56,72	1'020,96
3 E 02.67 PUG2025/ 01.E02.133.0 01	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici vedi voce Per la superficie sotto balconi si prevede della superficie 1° piano 2° piano (parte comprensiva del parapetto)		5,50 2,50 5,50 4,50	1,000 1,000 1,000 2,000		5,50 2,50 5,50 9,00		
	SOMMANO m²					22,50	12,51	281,48
4 E 16.12c PUG2025/ 01.E16.023.0 05	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato d ... con frattazzo metallico alla pezza: per esterni su pareti verticali con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento Ripristino dei frontalini Vedi voce n° 2 [m 18.00] Per la superficie sotto balconi Vedi voce n° 3 [m² 22.50]				0,250	4,50 22,50		
	SOMMANO m²					27,00	26,55	716,85
5 E 16.21 PUG2025/ 01.E16.041.0 01	Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano per spessore non inferiore a 3 mm spessore non inferiore a 3 mm Ripristino dei frontalini e sotto balconi Vedi voce n° 4 [m² 27.00]					27,00		
	SOMMANO m²					27,00	9,64	260,28
6 E 16.45b PUG2025/ 01.E16.089.0 03	Pittura minerale ai silicati, per facciate e supporti minerali e organici, a norma DIN 18363 2.4.1. a base di sol di silice, puri pigmenti minerali inorganici, idrorepellente, tras ... i atmosferici con basso grado di ritenzione dello sporco, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo colorata Vedi voce n° 5 [m² 27.00]					27,00		
	SOMMANO m²					27,00	13,87	374,49
	A R I P O R T A R E							5'740,46

COMMITTENTE:

[illegible]

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Lavori di messa in sicurezza e ripristino dei frontalini dei balconi della
corte interna di Palazzo Ammiragliato - MARINA SUD.

COMMITTENTE:

Data, 07/02/2025

IL TECNICO
CC Giovanni LADISA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 PUG2025/ 09.S03.003.0 01	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... ti con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori		11,00			11,00		
	SOMMANO m					11,00	17,37	191,07
2 PUG2025/ 09.S03.089.0 01	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... regante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile vedi voce					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,23	120,23
3 PUG2025/ 09.S02.001.0 01	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 350 x 350 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,29	0,58
4 PUG2025/ 09.S02.003.0 01	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 115 x 160 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,55	1,10
5 PUG2025/ 09.S02.005.0 01	Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni 200 x 300 mm, visibilità 6 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,23	2,46
6 PUG2025/ 09.S02.027.0 03	Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi dimensioni 34 x 18 x 46 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,76	5,76
	Parziale LAVORI A CORPO euro							321,20
	T O T A L E euro							321,20
	Data, 07/02/2025							
	Il Tecnico CC Giovanni LADISA							

	A R I P O R T A R E							