

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INDAGINI GEOLOGICHE - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PERIMETRAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI INTERNI E DELLE FACCIATE DELLA TORRE FARO DI S. ANDREA DI MISSIPEZZA – I.D. 6954 – E.F. 3608.

COMMITTENTE: DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

Data, 29/01/2025

IL TECNICO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

CARMEN MARIA CONSOLE

In Data/On Date:

lunedì 14 aprile 2025 15:29:17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 PUG2025/ 15.IG01.001. 001	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. Per ogni approntamento dell'attrezzatura.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	960,14	960,14
2 PUG2025/ 15.IG01.003. 001	Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perforazione compreso il viaggio del personale dalla sede dell'Ente appaltante al cantiere, conteggiato una sola volta in andata e ritorno. vedi voce					100,00		
	SOMMANO km					100,00	7,92	792,00
3 PUG2025/ 15.IG01.005. 001	Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto. - per distanze fino a 300 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	436,80	873,60
4 PUG2025/ 15.IG01.013. 001	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di diametro 101 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione AGI) o in roccia. - per profondità da m 0 a m 20 dal p.c. prelievi in roccia dura	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	122,48	2'449,60
5 PUG2025/ 15.IG01.015. 001	Impiego di corona diamantata, di diametro 101 mm, durante la perforazione in roccia. vedi voce prelievi n roccia dura	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	64,00	1'280,00
6 PUG2025/ 15.IG01.216. 005	Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) con penetrometro avente capacità di spinta minima 10 t, equipaggiato per la misura e la registrazione continua della resiste ... denza di ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto penetrometro					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	219,79	439,58
7 PUG2025/ 15.IG01.035. 001	Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatori a pareti grosse, di diametro 100 mm e fustelle in PVC. - per prelievo da m 0 a m 20 dal p.c. prelievi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	97,48	194,96
8 PUG2025/ 15.IG01.045. 001	Compilazione e fornitura di cassetta catalogatrice di dimensioni 1 x 0.5 x 0.1 m idonea alla conservazione di 5m di carotaggio, compresa documentazione fotografica in duplice copia. - per ciascuna cassetta					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,44	94,88
	A R I P O R T A R E							7'084,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'084,76
9 PUG2025/ 15.IG01.068. 001	Compilazione di modulo stratigrafico per SONDAGGI STANDARD contenente i dati di cantiere (Impresa, date di perforazione, Committente, compilatore, metodi, attrezzature e fluido uti ... ove in foro eseguite (SPT, prelievo campioni, prove di permeabilità, etc.): per ogni sondaggio fino a 40 m di lunghezza.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	63,25	126,50
10 PUG2025/ 15.IG02.007. 001	Determinazione dell'indice RQD, comprensivo di misurazione degli spezzoni di carota di sondaggio e di fotografia. - per ogni determinazione					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	39,22	78,44
11 PUG2025/ 15.IG02.011. 001	Determinazione del grado di saturazione con il metodo della saturazione completa. - per ogni determinazione					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,35	48,70
12 PUG2025/ 15.IG02.013. 001	Determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente): su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	26,50	53,00
13 PUG2025/ 15.IG02.023. 001	Analisi granulometrica mediante vagliatura, compresa la determinazione degli indici granulometrici caratteristici: per via secca, per quantità inferiori o uguali a 5 kg, con un massimo di 8 setacci					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,06	94,12
14 PUG2025/ 15.IG02.059. 001	Prova di compressione semplice non confinata (CNC), con carico di rottura inferiore a 10 kg/cmq, su provino avente diametro inferiore o uguale a 10 cm, compreso il calcolo e la preparazione del diagramma s-e. Per ogni provino. vedi voce					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,28	110,56
15 PUG2025/ 15.IG01.043. 001	Esecuzione di prova di resistenza al taglio in sito (Vane Test) nel corso di sondaggi a rotazione in conformità con le Raccomandazioni A.G.I., 1977. - per prelievo da m 0 a m 20 dal p.c. Vane test					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	290,10	580,20
16 PUG2025/ 15.IG03.020. 001	Prospezione sismica in foro di sondaggio tipo DOWN-HOLE, in duplice acquisizione, sia in onde di compressione P che in onde di taglio Sh, eseguita secondo le prescrizioni delle Nor ... ne e restituzione grafica dei risultati ottenuti in apposita relazione. Allestimento postazione sulla verticale di prova Prove down-hole					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	103,85	207,70
	A R I P O R T A R E							8'383,98

