

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INDAGINI GEOLOGICHE - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PERIMETRAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI INTERNI E DELLE FACCIATE DELLA TORRE FARO DI S. ANDREA DI MISSIPEZZA – I.D. 6954 – E.F. 3608

COMMITTENTE: DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

Data, 29/01/2025

IL TECNICO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

CARMEN MARIA CONSOLE

In Data/On Date:

lunedì 14 aprile 2025 15:29:37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 PUG2025/ 09.S03.011.0 01	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... ato fissati nel terreno a distanza di 1 m altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori					10,00		
	SOMMANO m					10,00	4,05	40,50
2 PUG2025/ 09.S02.001.0 01	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 350 x 350 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,29	0,58
3 PUG2025/ 09.S02.003.0 07	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 270 x 430 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,16	2,32
4 PUG2025/ 09.S03.043.0 05	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... eri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo per altezze da 5,4 m fino a 12 m Per prove su catene interno fabbricato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	304,12	304,12
5 PUG2025/ AT.N01.002. 001	Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio - con braccio fino a 20 m. Per prove su catene prospetti esterni (giornata di 8 ore)					8,00		
	SOMMANO h					8,00	91,50	732,00
6 PUG2025/ 09.S02.025.0 03	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,00	3,00
7 PUG2025/ 06.A01.001.0 03	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di control ... tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte 2 kg, classe 13A-89BC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	109,98	109,98
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1'192,50
	T O T A L E euro							1'192,50
	A R I P O R T A R E							1'192,50

[illegible]