



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA – TARANTO

UFFICIO DI NAPOLI

QUARTIER GENERALE MARINA NAPOLI

**ID 2256 – Base Navale di Napoli – Lavori di messa in sicurezza-
risanamento conservativo vano scala secondario Palazzina Comando
e intradosso solaio alloggio ASI (MNA0034).**

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Napoli, 18.07.2025

IL TECNICO
T.V. (INFR) Antonio FUMAI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IN FASE DI PROGETTAZIONE
C.C. (INFR) Felice CIARAMELLA

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA - TARANTO Ufficio di Napoli

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
ID 2256 – Base Navale di Napoli – Lavori di messa in
sicurezza-risanamento conservativo vano scala secondario Palazzina
Comando e intradosso solaio alloggio ASI (MNA0034).

COMMITTENTE: MARIGENIMIL Taranto

Data, 24/07/2025

IL TECNICO
T.V. (INFR) Antonio FUMAI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 CAM25_P01 .010.010.D	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio euro (diciotto/46)	mq	18,46
Nr. 2 CAM25_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (centoventuno/73)	cad	121,73
Nr. 3 CAM25_P03 .010.035.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiEDE, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1° mese o frazione euro (ventisei/95)	mq	26,95
Nr. 4 E.P.S.01	Nolo di quadro di cantiere ASC a norma CEI 1713 di materiale termoindurente, grado di protezione IP 65, completo di interruttore tetrapolare con potere di interruzione 10KA da 63 A-0,03, compresa la provvista e posa di interruttore magnetotermico differenziale posto in opera nel punto di consegna dell'energia, la posa del cavo dal punto di consegna al punto di installazione del quadro, valutato caduno per la durata del cantiere. Composto da tre prese bipolari più terra da 16A/220V, una tripolare più terra da 16A/380V, una tetrapolare più neutro più terra da 32A/380V euro (cinquantadue/74)	cadauno	52,74
Nr. 5 E.P.S.02	Cartellonistica di sicurezza per segnalare aree di cantieri, divieti e pericoli. euro (tre/86) Data, 24/07/2025 Il Tecnico T.V. (INFR) Antonio FUMAI	cadauno	3,86