



**DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE
TARANTO**

1° UFFICIO LAVORI – AREA COMLOG

R.04

ELENCO PREZZI UNITARI

PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'all.to II.20 del D. Lgs. 36/2023)

**Lavori di messa in sicurezza della struttura portante in legno della copertura del locale denominato “Ex dormitorio marinai” del Castello Aragonese - ID 2774 -
COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD**

CAPITOLO	UEP	Codice ID	E.F.
4386/12	325/2025/3956	2774	2025

**IMPORTO CAPITOLATO Euro 12.574,14 (LAVORI + SICUREZZA)
(IVA AL 10% INCLUSA)**

Durata dei lavori: Giorni 30 (trenta)

Taranto, data TS di firma digitale

IL PROGETTISTA

T.V. (INFR) Giuseppe MANCUSO
Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIUSEPPE MANCUSO

In Data/On Date:
lunedì 4 agosto 2025 16:02:57

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN FASE DI
PROGETTAZIONE**

C.C. (INFR) Giovanni LADISA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIOVANNI LADISA

In Data/On Date:
lunedì 4 agosto 2025 18:07:54

VISTO:

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

C.F. (INFR) Rocco CAPONE

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ROCCO CAPONE

In Data/On Date:
martedì 5 agosto 2025 09:27:42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 AT.N015.01 0.009	Utensili e materiali elettrici - Sega Circolare euro (uno/52)	h	1,52
Nr. 2 NP 1	Inserimento di cunei e tavolame propedeutico alla realizzazione delle strutture di appoggio dell'opera di consolidamento alle strutture del fabbricato ed integrazione delle orditure lignee secondarie (ed arcarecci) a sostegno del tavolato, comprensivo di ogni onere necessario alla realizzazione dell'opera alla completa regola dell'arte. Costo valutato per singola campata (e relativa area di influenza sulla tettoia) euro (millecinquecentosettantasette/51)	a corpo	1'577,51
Nr. 3 NP 2	Controllo e pulizia dei canali di gronda laterali, per tutta l'estensione dell'area di intervento del locale euro (cinquecentoottanta/38)	a corpo	580,38
Nr. 4 PR.L002.002 .002	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 mm euro (tre/83)	kg	3,83
Nr. 5 PR.L002.015 .001	Travi uso Trieste - trave in legno di abete fino a 24x30 e lunghezza 700 cm euro (cinquecentocinquanta/00)	m3	550,00
Nr. 6 PR.P015.013 .005	Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm euro (cinquecentotrentasei/36)	m3	536,36
Nr. 7 PUG2025/ 01.E01.057.0 01	Trasporto a spalla e/o con l'uso di calderine di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, sino al luogo di carico o di deposito, compreso eventuale tiro in alto e comunque nell'ambito del cantiere per una distanza superiore a m 20 e sino a m 50. euro (cinquantaotto/19)	m³	58,19
Nr. 8 PUG2025/ 01.E01.059.0 01	Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, quando la distanza al luogo degli scavi, demolizioni o tagli è maggiore di 50 metri. Calcolato su una distanza maggiore di 50 m e fino a m 100. Calcolato su una distanza maggiore di 50 m e fino a m 100. euro (trentadue/53)	m³	32,53
Nr. 9 PUG2025/ 01.E01.061.0 01	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15 euro (diciotto/78)	m³	18,78
Nr. 10 PUG2025/ 01.E01.061.0 03	idem c.s. ...a discarica: sovrapprezzo per ogni km in più oltre i 15 previsti euro (uno/19)	m³/km	1,19
Nr. 11 PUG2025/ 01.E01.063.0 01	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere euro (quattrocentosettanta/00)	cad	470,00
Nr. 12 PUG2025/ 01.E01.065.0 01	Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi, demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la consegna e ritiro dal cantiere entro un raggio di 10 km; per distanze superiori si farà riferimento alle voci di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i festivi) container da 6,5 ÷ 7,5 mc euro (tredici/92)	m³/giorno	13,92
Nr. 13 PUG2025/ 01.E01.067.0 11	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 02 01 - legno euro (quindici/00)	q	15,00
Nr. 14 PUG2025/ 01.E01.073.0 01	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto. per ciascun campione euro (trecentoquarantanove/61)	cad	349,61
Nr. 15 PUG2025/ 01.E02.043.0 03	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a volume euro (trentaquattro/96)	m³	34,96
Nr. 16 PUG2025/ 01.E02.073.0 03	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso per strutture composte quali capriate euro (trecentotredici/38)	m³	313,38
Nr. 17 PUG2025/ 01.E07.053.0 07	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari con saldatura in acciaio S275 JR Classe di esecuzione EXC3 euro (cinque/29)	kg	5,29
Nr. 18 PUG2025/	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito lamiera e tubi di peso superiore a 80 kg		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.E10.025.0 05	euro (zero/81)	kg	0,81
Nr. 19 PUG2025/ 06.A01.001.0 03	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte 2 kg, classe 13A-89BC euro (centonove/98)	cad	109,98
Nr. 20 PUG2025/ 09.S02.001.0 01	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 350 x 350 mm euro (zero/29)	cad	0,29
Nr. 21 PUG2025/ 09.S02.003.0 01	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 115 x 160 mm euro (zero/55)	cad	0,55
Nr. 22 PUG2025/ 09.S02.017.0 01	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 125 x 185 mm euro (zero/11)	cad	0,11
Nr. 23 PUG2025/ 09.S02.019.0 01	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio vedi voce euro (sedici/69)	cad	16,69
Nr. 24 PUG2025/ 09.S02.025.0 01	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm euro (due/30)	cad	2,30
Nr. 25 PUG2025/ 09.S03.003.0 01	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori euro (diciassette/37)	m	17,37
Nr. 26 PUG2025/ 09.S03.043.0 05	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo per altezze da 5,4 m fino a 12 m euro (trecentoquattro/12)	cad	304,12
Nr. 27 PUG2025/ 09.S03.089.0 01	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile vedi voce euro (centoventi/23)	cad	120,23
Nr. 28 RU.M01.A04 .002	Operaio edile - Tabelle Ministeriali - Media Regione Puglia - III livello euro (ventinove/75)	h	29,75
Nr. 29 RU.M01.A04 .002	Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia III livello euro (ventinove/75)	h	29,75
Nr. 30 RU.M01.A04 .003	idem c.s. ...Regione Puglia II livello euro (ventisette/60)	h	27,60
Nr. 31 RU.M01.A04 .004	Operaio edile - Tabelle Ministeriali - Media Regione Puglia - I livello euro (ventiquattro/73)	h	24,73
	Data, 22/07/2025		
	Il Tecnico T.V. (INFR) Giuseppe MANCUSO		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		