



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA - TARANTO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI MURO PERIMETRALE -
AUTOREPARTO PRINCIPALE DI TARANTO - COD ID 4872

COMMITTENTE:

Data, 07/08/2025

IL PROGETTISTA
Firmato Digitalmente da/Signed by:
Simone (HAR) Simone FIRATO
In Data/On Date:
venerdì 8 agosto 2025 11:01:55

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ROCCO CAPONE

In Data/On Date:
venerdì 8 agosto 2025 12:47:25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 PUG2025/ 01.E02.055.0 01	Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso grossa armatura in legno di solaio Smontaggio opera di consolidamento					8,00		
	SOMMANO m³					8,00	134,75	1'078,00
2 NP01	Smontaggio cancello presente sul terrapienodi compresa la struttura in profilato in ferro compresi pali e rete presente sul muro eseguita a mano o con mezzi meccanici ed accantonata nei pressi del cantiere.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	656,08	656,08
	ANALISI DEI PREZZI: NP01							
	(E) [RU.M01.A04.003] Operaio edile II Livello h					8,000	27,60	220,80
	(E) [RU.M01.A04.004] Operaio edile I livello h					8,000	24,73	197,84
	(L) Attrezzatura varia a corpo					1,000	100,00	100,00
	Sommano euro							518,64
	Spese Generali 15.00% * (518.64) euro							77,80
	Sommano euro							596,44
	Utili Impresa 10% * (596.44) euro							59,64
	Sommano euro							656,08
3 B.02.002.02	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di pietrame o tufi; Muro Parapetto	1,00 1,00	21,00 21,00	0,600 0,300	2,000 1,000	25,20 6,30		
	SOMMANO mc					31,50	53,58	1'687,77
4 PUG2025/ 03.INF01.10 1.005	Demolizione di pavimentazione stradale eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza: misto cementato di qualsiasi tipo Marciapiede e piano carrabile Terrapieno		21,00	1,100		23,10 100,00		
	SOMMANO m²					123,10	15,52	1'910,51
5 PUG2025/ 01.E01.001.0 05	Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ... careniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili), scavabili con mezzi di demolizione meccanica Terreno retrostante al muro scavato a 45° Scavo per preparazione fondazione muro	0,50	21,00 21,00	3,000 1,400	2,000 0,700	63,00 20,58		
	SOMMANO m³					83,58	20,31	1'697,51
6 PUG2025/ 01.E01.061.0 01	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... gurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a							
	A R I P O R T A R E							7'029,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'029,87
	discarica: fino ad una distanza di km 15 Vedi voce n° 1 [m³ 8.00] Vedi voce n° 3 [mc 31.50] Vedi voce n° 4 [m² 123.10] Vedi voce n°5 solo Scavo preparazione fondazione muro SOMMANO m³					8,00 31,50 24,62 20,58 84,70	18,78	1'590,67
7 PUG2025/ 01.E01.061.0 03	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... e scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: sovrapprezzo per ogni km in più oltre i 15 previsti Vedi voce n° 6 [m³ 84.70] SOMMANO m³/km	5,00				423,50 423,50	1,19	503,97
8 PUG2025/ 01.E01.063.0 01	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere SOMMANO cad					1,00 1,00	470,00	470,00
9 PUG2025/ 01.E01.065.0 03	Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi, demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la consegna e ritiro dal cantiere entro un ... nze superiori si farà riferimento alle voci di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i festivi) container da 15 ÷ 37 mc SOMMANO m³/giorno					20,00 20,00	17,71	354,20
10 PUG2025/ 01.E01.067.0 01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 01 01 - cemento Considerato il peso del Tufo a 17 q/mc Vedi voce n° 3 [mc 31.50] Considerato il peso del Marciapiede a 25 q/mc Vedi voce n° 6 Parzale Voce 4 [mc 22.62] mc Marciapiede e Piano stradale SOMMANO q	22,62			17,000 25,000	535,50 565,50 1'101,00	3,09	3'402,09
11 PUG2025/ 01.E01.067.0 11	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 02 01 - legno Vedi voce n° 1 [m³ 8.00] Considerato il peso del lego a 6 q/mc SOMMANO q				6,000	48,00 48,00	15,00	720,00
12 PUG2025/ 01.E04.001.0 03	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi 200 kg/mc SOMMANO m³		21,00	1,400	0,100	2,94 2,94	170,61	501,59
	A R I P O R T A R E							14'572,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'572,39
13 PUG2025/ 01.E04.057.0 03	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... le casseforme a contatto con il calcestruzzo per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo) Casseforme muro di sostegno Casseforme per sottofondazione	2,00 2,00	21,00 21,00		3,700 0,100	155,40 4,20		
	SOMMANO m²					159,60	39,35	6'280,26
14 PUG2025/ 01.E04.069.0 01	Rete elettrosaldada a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. a maglia quadra in acciaio di qualità B450C Considerato il peso fi 8- maglia 15*15 Peso al m2 =5.39 Kg		21,00	1,400	5,390	158,47		
	SOMMANO kg					158,47	2,30	364,48
15 PUG2025/ 01.E04.007.0 01	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) ... tta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione C25/30 (Rck 30 N/mm²) Muro di sostegno spessore medio *(larg.=(1,30+1)/2) Muro di sostegno parapetto		21,00 21,00	1,150 0,300	2,700 1,000	65,21 6,30		
	SOMMANO m³					71,51	199,31	14'252,66
16 PUG2025/ 01.E11.085.0 01	Impermeabilizzazione e protezione di strutture interrato in calcestruzzo o muratura soggette a spinta idrostatica positiva o negativa (fino ad 1,5 atm) mediante applicazione a rull ... arazione del supporto di strutture interrato in calcestruzzo o muratura soggette a spinta idrostatica positiva o negativ Impermeabilizzazione lato monte muro per sistema di scolo acque reflue		20,00		2,000	40,00		
	SOMMANO m²					40,00	36,69	1'467,60
17 PUG2025/ 01.E08.021.0 01	Geocomposito avente funzione di drenaggio e filtrazione delle acque avente spessore non inferiore a 22mm, costituito da un nucleo drenante tridimensionale realizzato in filamenti a ... igida e una flessibile al fine di simulare il comportamento del geocomposito interrato (norma EN ISO 12958 opzione R/F). Vedi voce n° 16 [m² 40,00]					40,00		
	SOMMANO m²					40,00	26,17	1'046,80
18 PUG2025/ 03.INF01.00 5.007	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI ... nenti ai gruppi A2-6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti FPO Ghiaia di rinterro allo scavo finalizzata al drenaggio delle acque piovane. Trapezio di Area (1+1.3)*(1.8/2)		21,00	2,300	0,900	43,47		
	SOMMANO m³					43,47	19,76	858,97
19 PUG2025/ 08.F01.107.0 01	Tubi strutturati in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata esternamente di colore blu con linea longitudinale bianc ... del letto di posa e del rin fianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8 kN/mq Ø							
	A R I P O R T A R E							38'843,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'843,16
	esterno 160 mm, Ø interno 134 mm Tubazione di scolo collegata al tubo drenante		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	34,82	696,40
20 PUG2025/ 03.INF01.01 5.001	Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modif ... are il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato in pozzolana stabilizzata con 5% di calce idrata		21,00	1,100		23,10		
	SOMMANO m³					23,10	75,09	1'734,58
21 PUG2025/ 03.INF01.02 5.001	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 ... caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione spessore compresso fino a 8 cm		21,00	1,100		23,10		
	SOMMANO m²					23,10	22,60	522,06
22 PUG2025/ 03.INF01.03 9.001	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 1 ... caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione spessore compresso fino a 5 cm Vedi voce n° 21 [m² 23.10]					23,10		
	SOMMANO m²					23,10	16,04	370,52
23 PUG2025/ 03.INF01.05 1.001	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... scela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN >= 62 spessore compresso fino a 3 cm Vedi voce n° 21 [m² 23.10]					23,10		
	SOMMANO m²					23,10	12,59	290,83
24 PUG2025/ 01.E01.025.0 01	Esecuzione di rinterri con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1) ovvero con terre dei gruppi A1, A2-4 e A2-5, ... ed il trasporto con qualsiasi mezzo, la bagnatura e la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30. vedi voce Si Precalcola					15,00		
	SOMMANO m³					15,00	23,47	352,05
	Parziale LAVORI A CORPO euro							42'809,60
	T O T A L E euro							42'809,60
	Data, 07/08/2025							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: