



DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE TARANTO

4° UFFICIO LAVORI

R.04

ELENCO PREZZI - LAVORI

PROGETTO ESECUTIVO

“Lavori di ripristino per deformazione strutturale della barriera metallica
anticaduta del Ponte Girevole - TARANTO”.

CAPITOLO:
CAP. 4386 - 4

Codice ID
4859

E.F.
2024

**IMPORTO CAPITOLATO Euro 8.540,01 (LAVORI + SICUREZZA)
(IVA AL 22% INCLUSA)**

Durata dei lavori: Giorni 10 (dieci)

IL PROGETTISTA

C.F. (INFR) Rocco CAPONE
Firmato Digitalmente da/Signed by:
ROCCO CAPONE
In Data/On Date:
venerdì 26 aprile 2024 10:04:22

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE

C.F. (INFR) Rocco CAPONE
Firmato Digitalmente da/Signed by:
ROCCO CAPONE
In Data/On Date:
venerdì 26 aprile 2024 10:05:05

**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA TARANTO**

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di ripristino per deformazione strutturale della barriera metallica anticaduta del Ponte Girevole - TARANTO

COMMITTENTE: MARIGENIMIL TARANTO

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 MAN 01	Operaio Comune (1° LIV) euro (trentadue/27)	h	32,27
Nr. 2 MAN 02	Operaio Qualificato (2° LIV) euro (trentacinque/95)	h	35,95
Nr. 3 MAN 03	idem c.s. ...Operaio Qualificato (3° LIV) euro (trentaotto/70)	h	38,70
Nr. 4 MAN 04	idem c.s. ...Operaio Qualificato (4° LIV) euro (quaranta/95)	h	40,95
Nr. 5 MAT 01	Golfari in ferro Golfari in ferro euro (centotrenta/00)	cadauno	130,00
Nr. 6 MAT 02	Ferramenta e vernice antichizzata per sostituzione e riparazione paratie euro (trecentonovanta/00)	a corpo	390,00
Nr. 7 NP .002	Fornitura e posa in opera di nr. 4 golfari in ferro (due per ogni lato del ponte) per l'ancoraggio dei sistemi di tiraggio e di pressatura; Saldatura dei nr. 4 golfari sul bordo strada del ponte con successivo posizionamento dei sistemi di tiraggio e di pressaggio; Preriscaldamento con fiamma ossidrica dei piantoni delle balaustre per il conseguente perfetto livellamento delle strutture portanti. le aree. euro (cinquemilacinquecentoquarantaquattro/11)	a corpo	5'544,11
Nr. 8 NP. 001	Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere, mancorrenti, etc., da eseguirsi in sito o in officina mediante il ripristino di parti danneggiate e dissaldate, sostituzione di eventuali elementi usurati o mancanti quali minuteria e ferramenta e l'esecuzione di opere di rinforzo sui telai e sulle zancature. Comprese le opere murarie per il ripristino degli ancoraggi sulle strutture di sostegno, il riassetto e la rimessa in squadro di ante e telai, l'asportazione di eventuali formazioni di ossidi e calamine, piccole stuccature con stucco sintetico delle parti ammalorate e successiva scartavetratura e spolveratura, applicazione di una mano di antiruggine a base di minio di piombo e lubrificazione di cardini e cinematismi. Incluso l'utilizzo di utensili e attrezzature meccaniche, il taglio a misura ed il relativo sfrido dei materiali, l'assistenza, lo smontaggio e successivo montaggio, il trasporto da e per l'officina, il carico e lo scarico, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (centotrentanove/05) Data, _____ Il Tecnico	mq	139,05