



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO
2°UFFICIO LAVORI
AREA CINCNV

PROGETTO ESECUTIVO
(Art. 41 D. Lgs 36/2023)

**“ID 2674 – Maricentadd – Lavori di "Interramento linea elettrica e rimozione pali
in cemento e metallo ammalorati”.**

RT 05_ COMPUTO METRICO SICUREZZA

CAP.: 1190/06

U.E.P.: 1070-2025-3956

Codice ID 2674

IMPORTO a base di gara € 182.716,34 (Oneri di legge inclusi)

Durata dei Lavori Giorni: 45 (quarantacinque)

Taranto, li _____

I PROGETTISTI:

T.V. (INFR) Fabio SOVERETO

1°MAR. ATG PAPPALEPORE Vincenzo

Firmato Digitalmente da/Signed by:

VINCENZO PAPPALEPORE

In Data/On Date:

giovedì 20 febbraio 2025 16:09:35

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

C.F. (INFR) Rocco FEMINO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ROCCO FEMINO'

In Data/On Date:

giovedì 20 febbraio 2025 16:26:17

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FABIO SOVERETO

In Data/On Date:

giovedì 20 febbraio 2025 16:22:05

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI TARANTO

pag. 1

COMPUTO METRICO SICUREZZA

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Rifacimento nuova linea di alimentazione spiaggia ufficiali ed
adeguamento impianto elettrico cabine Ammiragli - MARICENTADD TA

COMMITTENTE: Direzione del Genio per la Marina di Taranto

TARANTO, 17/02/2025

IL TECNICO

T.V. Fabio SOVERETO
1°MAR. ATG PAPPALEPORE Vincenzo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 PUG2025/ 09.S03.003.0 03	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... zza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura costo di utilizzo mensile recinzione provvisoria		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	6,12	1'224,00
2 PUG2025/ 09.S01.125.0 01	Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo mensile peso 1100 g					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3,56	7,12
3 PUG2025/ 09.S03.089.0 01	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... regante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile vedi voce noleggio per la durata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	120,23	240,46
4 PUG2025/ 09.S02.025.0 01	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm per la durata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2,30	4,60
5 N.P. Nastro	Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm300 - 400, del colore specifico del sottoservizio da segnalare con scritta indelebile indicativa del servizio Nastro di segnalazione *(lung.=40+120+35+50+15+20)		280,00			280,00		
	SOMMANO m					280,00	1,50	420,00
6 PUG2025/ 09.S02.003.0 15	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 700 x 500 mm Avvertimenti cantiere					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	3,64	21,84
7 PUG2025/ 09.S02.003.0 13	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 500 x 330 mm Avvertimenti cantiere					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,27	5,08
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1'923,10
	T O T A L E euro							1'923,10
	A R I P O R T A R E							1'923,10

