



DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

TARANTO

RELAZIONE TECNICA

Il personale di turno presso il Ponte Girevole di Taranto, ha segnalato in data 23 aprile c.a., vie brevi, al Capo del IV Ufficio, la presenza di deformazioni sulle piastre metalliche poste a centro ponte, l'iniziale incrinatura di alcune ed il sollevamento dalla propria sede originaria, della struttura metallica di collegamento al tappetino plastico, posta sui marciapiedi della stessa infrastruttura.

Il succitato Capo Ufficio, il CC TISEI, recatosi in pari data al Ponte, a seguito di una precipua ispezione visiva nelle aree oggetto di segnalazione, con il foglio prot. nr. 4907 del 23 aprile c.a., ha rappresentato tale criticità al Comando Interregionale Marittimo Sud; quest'ultimo, con il foglio nr. 17704 del 29 aprile c.a. invitava la *Direzione a porre rimedio al malfunzionamento riscontrato, anche ricercando opportuno finanziamento nei dedicati capitoli.*

A tale scopo, il personale tecnico della Direzione ha elaborato un elenco indicante le attività da prevedersi:

- trasporto materiale a mano sul luogo di lavoro;
- rimozione e pulizia di botole sovrapposte e lamiere ammalorate;
- taglio del giunto per tutta la sua lunghezza;
- ripulitura del profilo ammalorato;
- fornitura e montaggio nuova lamiera pantografata/liscia con relative controventature, di acciaio inossidabile AISI 316L;
- saldatura e pulizia delle parti operate;
- conferimento e smaltimento a discarica autorizzata del materiale metallico rimosso;
- impiego di manodopera per ca. 32h;
- ripulitura dell'area oggetto di intervento,
- consegna successiva FIR.

Occorre sottolineare che tali interventi, dovranno essere eseguiti, previa concertazione con il C.I.M.S., in orario notturno, dalle 00:20 alle 04:00.

In considerazione di ulteriori sopralluoghi, l'ultimo in data 9 c.m., durante il quale è stato verificato un peggioramento della condizione strutturale delle piastre, al fine di evitare danni ai pedoni che percorrono i marciapiedi ed ai veicoli che percorrono la carreggiata stradale, si ritiene opportuno, con l'urgenza che il caso richiede, l'esecuzione dei succitati interventi.

Per quanto precede, si rappresenta l'impossibilità di eseguire i lavori con maestranze interne all'A.D..

Si allega:

- computo metrico estimativo € 12.444,00 (dodicimilaquattrocentoquarantaquattro/00) IVAC;
- report fotografico.

Taranto, li 10.06.2025

Il TECNICO
C.C. (INFR) Angelo TISEI

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MORENA CARMELA COLACELLI

In Data/On Date:

martedì 10 giugno 2025 20:46:31

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

C.V. (INFR) Morena COLACELLI

Ponte Girevole – piastre metalliche

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANGELO TISEI

In Data/On Date:

martedì 10 giugno 2025 15:33:33

pag. 1/5



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE MARINA MILITARE DI TARANTO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento di ripristino funzionalità giunto centrale lato città vecchia ponte girevole di Taranto

COMMITTENTE: MARIGENIMIL TARANTO

Taranto, 20/05/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 NP.01	<u>LAVORI A CORPO</u> Intervento di ripristino funzionalità giunto centrale lato città vecchia ponte girevole di Taranto. Rimozione e pulizia di botole sovrapposte e lamiere ammalorate, taglio del giunt ... ti operate Conferimento e smaltimento a discarica autorizzata del materiale metallico rimosso e consegna successiva FIR.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'400,00	5'400,00
2 NP.02	Prestazione di manodopera in notturna Operai di 3° Livello					32,00		
	SOMMANO h					32,00	150,00	4'800,00
3 NP.03	IVA 22% Calcolo IVA sul totale dell'importo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'244,00	2'244,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							12'444,00
	T O T A L E euro							12'444,00
	Taranto, 20/05/2025							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							

REPORT FOTOGRAFICO

I. Vista delle piastre



