

SPECIFICHE TECNICHE

LAVORAZIONI PER APPRONTAMENTO ALLA CAMPAGNA2026

NAVE SCUOLA CORSARO II

1. LAVORI RICHIESTI:

a. Cantieristica

- Messa a secco dell'imbarcazione a mezzo *travel lift*;
- a termine lavori, varo dell'imbarcazione a mezzo *travel lift*;
- taccaggio dell'imbarcazione e stazionamento presso idonea area all'interno di un capannone, dovrà essere effettuato il disarmo e il riarmo dell'alberatura con il Rigger, in aggiunta a quanto già previsto, a cura e carico della Ditta Idro-lavaggio della carena, assi, eliche e timoni;
- sosta dell'imbarcazione in cantiere
- redazione DUVRI e gestione pratiche di sicurezza

b. Carenaggio ordinario

- Carteggiatura superfici bulbo e opera viva per esecuzione trattamento antivegetativo con applicazione di n° 2 mani antivegetativa "VENEZIANI RAFFAELLO" su tutte le superfici al di sotto della linea di galleggiamento;
- applicazione di antivegetativa siliconica tipo "Prop speed" su asse ed elica.
- sostituzione anodi;
- pulizia di tutte le prese a mare.
- noleggio container dedicato per ricovero attrezzature di bordo smontate e armo dell'imbarcazione

c. Generatore:

- Smontaggio e sbarco a terra del generatore attualmente imbarcato, fornitura ed installazione di nuovo generatore ONAN 7MDKDL 7kw 12V 50Hz 1ph Negativo a Massa completo di accessori standard. Incluso nolo mezzi di sollevamento e costi di trasporto

d. Tuga:

- Eliminazione delle infiltrazioni e delle parti marcescenti che dovranno essere ripristinate come da disegno originario da angolo prodiero lato sinistra, dall'alzata di prua lato dritto del pozzetto, incluso sostituzione di tavole in mogano e ripristino delle eventuali strutture marcescite.

e. Scarico Motore:

- eliminazione infiltrazione acqua rilevata nel passaggio a scafo dello scarico con mare di poppa mediante installazione di nuovo passaggio e sigillatura con appositi siliconi

f. Lavabo Cucina:

- montaggio rubinetto a pedale come richiesto da commissione impresa alimentare

g. Passaggio Interno:

- rifacimento delle mastre in teak massello rigatino nelle zone a poppa albero di maestra e zona bagno di prua

h. Passerella:

- Sostituzione piastra passerella con piastra più spessa dello stesso materiale dei passacavi

i. Draglie:

- Ricostruzione completa delle draglie, dei tornichetti e di tutta la minuteria

j. Pulpito Di Pua:

- Modifica che prevede l'applicazione di elementi strutturali volti al rinforzo della struttura. Di massima necessita della saldatura di nr. 1 tubo per lato (tot. 2 tubi) della lunghezza di circa 60 cm.

k. Piastre Porose E Zinchi:

- sostituzione piastre porose e zinchi

l. Casse Acqua:

- Fissaggio e rinforzo struttura incluso spostamento delle casse per permettere l'installazione dei nuovi rinforzi e spessoramento

m. Bagli Paglioli Longitudinali:

- fissaggio e rinforzo struttura nella zona delle casse acqua incluso fornitura del materiale necessario

n. Impianto Hf:

- Fornitura e montaggio impianto HF SAILOR 6320 MF/HF DSC 250W

o. Impianto B&G:

- controllo del sistema di navigazione (si spegne e accende autonomamente in maniera randomica) Sostituzione materiali non inclusa

p. Binari Scotta Dx:

- sostituzione della vite a mordente con perno passante

2. SPECIFICA TECNICA IMBARCAZIONE NAVE CORSARO II

1. Piano Velico: P 22,23 - E: 8,43 - I : 24,04 - J: 7,16
2. Lunghezza fuori tutto mt 21,26
3. Larghezza massima mt 4,90
4. Pescaggio mt 2,97
5. Materiale scafo: legno

6. Materiale sovrastrutture: legno/teak
7. Albero di maestra: lega mt 25,30
8. Dislocamento 51 tonnellate circa