



COMANDO STAZIONE NAVALE BRINDISI



UFFICIO SERVIZI TECNICI
SEZIONE PIANIFICAZIONE ESECUTIVA

SPECIFICA TECNICA

RELATIVA A:

***RIPRISTINO EFFICIENZA DELLA MOTOBARCA DI NAVE CICLOPE MEDIANTE
SOSTITUZIONE APPARATO MOTORE, INVERTITORE ED ACCESSORI CORRELATI.***

Numero di fascicolo MARINTENDENZA BR	FASC. _____/24
Numero di fascicolo BR SEN	BR SEN 31/24
Anno di riferimento	
Ufficio di riferimento	UST
Durata dei servizi in giorni solari	90 (novanta giorni solari)
Data presunta di inizio servizi	
Data di edizione specifica	APRILE 2024
Data di revisione della specifica	
Assicurazione qualità	ISO 9001 - 2015

Il Capo Sezione P.E.
C.F. (GN) Giacomo ZANGHI'

Il Capo Ufficio Servizi Tecnici
CF (AN) Piercosimo NUZZO

ELENCO ACRONIMI

CE	Conformità Europea
DEC	Direttore dell'Esecuzione Contrattuale
DPI	Dispositivo di Protezione Individuale
FIR	Formulario Identificazione dei Rifiuti
GL	Giornata Lavorativa
GS	Giorno Solare
ISO	International Standards Organization
MCA	Materiale Contenente Amianto
MO	Manodopera
RR.TT.	Relazioni Tecniche
RTI	Rapporto Tecnico di Intervento
RPE	Responsabile Procedimento Esecuzione
SI	Sistema Internazionale
ST	Specifica Tecnica
UE	Unione Europea
UM	Unità di Misura
UN	Unità Navale
UNI	Ente Nazionale Italiano di Codificazione

PREMESSA

Nell'espletamento delle attività previste dalla presente S.T., la Ditta si impegna a ripristinare la piena efficienza della motobarca di Nave Ciclope mediante la sostituzione del motore, dell'invertitore e degli accessori (leve di comando, impianto elettrico etc.) necessari a garantire il corretto funzionamento e la corretta propulsione dell'imbarcazione suddetta.

1. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nell'espletamento delle attività previste dalla presente S.T., la Ditta dovrà:

- trasportare presso il proprio cantiere l'imbarcazione con propri mezzi e prevederne il corretto posizionamento su taccate e curandosi della custodia in sicurezza della stessa;
- fornire il motore di propulsione LDW1003M marca Lombardini completo di invertitore e quadro di comando;
- smontare il motore e invertitore esistenti;
- pulire e pitturare il vano motore;
- realizzare una nuova presa acqua mare e relativo circuito;
- ripristinare lo scarico acqua mare con nuovo terminale;
- rifare il basamento motore;
- Montare il motore completo di invertitore e supporti, degli antivibranti, della marmitta di scarico e di tutti gli accessori necessari e opportuni;
- rifare l'impianto elettrico: installazione di nr.1 staccabatterie e relativi cavi e morsetti, installazione di un adeguato quadretto elettrico;
- sostituire i parastrappi asse elica;
- fornire ed installare una manetta a doppio effetto e relativi cavi di comando;
- Predisporre il cofano motore per consentire l'accesso al vano in maniera agevole per le manutenzioni;
- trasportare e varare l'imbarcazione presso Maristanav Brindisi.

Tutti i materiali necessari alle lavorazioni devono essere forniti a cura della ditta.

2. CONDIZIONI TECNICHE

2.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE

La Ditta aggiudicataria dovrà dare inizio alle lavorazioni dal momento della comunicazione di inizio lavori da parte del DEC presentando POS e PdQ. Dovrà quindi – immediatamente prima dell'inizio delle lavorazioni - presentarsi presso il DEC per concordare le modalità di esecuzione e per gli adempimenti di sicurezza che verranno riportati nell'apposito Verbale.

La Ditta aggiudicataria dovrà operare utilizzando le proprie attrezzature e utensili.

A conclusione dei lavori la Ditta dovrà provvedere a comunicare la Fine Lavori e presentare il Rapporto Tecnico d'Intervento.

2.2. MODALITA' DI COLLAUDO

La Ditta aggiudicataria, una volta ultimate le attività oggetto della presente ST dovrà comunicare il Fine Lavori e presentare il Test Memoranda per il collaudo dell'attività.

2.3. SMALTIMENTO RIFIUTI

Tutti i rifiuti prodotti dalla Ditta aggiudicataria nel corso dell'attività in parola dovranno essere smaltiti in accordo con le vigenti leggi e regolamenti. I FIR dei materiali smaltiti dovranno essere inviati con il dossier di fine lavori

3. TERMINI TEMPORALI

I termini temporali per il completamento delle prestazioni di cui ai precedenti paragrafi sono pari a 90 (novanta) giorni solari, incluso la fornitura di tutto quanto previsto.