



MARISTANAV SEN BRINDISI

SPECIFICA TECNICA

BR SEN 26/24

**Intervento Tecnico Urgente per l'allestimento di nr.2 shelter destinati ad
aree di staff su UUNN di COMDINAV TRE**

ELENCO ACRONIMI

CE	Conformità Europea
DEC	Direttore dell'Esecuzione Contrattuale
DPI	Dispositivo di Protezione Individuale
FIR	Formulario Identificazione dei Rifiuti
GL	Giornata Lavorativa
GS	Giorno Solare
ISO	International Standards Organization
MCA	Materiale Contenente Amianto
MO	Manodopera
RR.TT.	Relazioni Tecniche
RTI	Rapporto Tecnico di Intervento
RPE	Responsabile Procedimento Esecuzione
SI	Sistema Internazionale
ST	Specifica Tecnica
TEU	<i>Twenty-foot Equivalent Unit</i> – misura standard del container da 20 piedi
UE	Unione Europea
UM	Unità di Misura
UN	Unità Navale
UNI	Ente Nazionale Italiano di Codificazione

PREMESSA

L'oggetto di questa attività è quello di allestire due moduli abitativi (shelter da 20 piedi – 1 TEU) della M.M., attualmente ubicati presso la banchina di MARISTANAV Brindisi, da imbarcare su U.N. di COMDINAV TRE e da impiegare come aree di staff in occasione dell'esercitazione Mare Aperto 2024-1 e per future attività. L'allestimento consisterà nella creazione – all'interno di ciascun container - di postazioni operatore connesse in rete LAN e di tutto quanto necessita per assicurarne l'operatività e l'abitabilità (es. impianto elettrico, condizionamento) sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal personale preposto al controllo tecnico delle lavorazioni.

1. PRESTAZIONI RICHIESTE E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

1.1. GENERALITÀ

La presente ST prevede l'effettuazione delle attività necessarie a mettere in essere quanto descritto al precedente capitolo. Le lavorazioni si svolgeranno all'interno del comprensorio di Maristanav Brindisi e/o a bordo dell'UN designata.

A tale scopo le operazioni che la Ditta aggiudicataria dovrà eseguire sono dettagliate nei successivi paragrafi 1.2 e 1.3.

In considerazione delle strette tempistiche di approntamento e della necessità di definire in loco il *layout* delle postazioni e la configurazione delle reti con il concorso del personale di bordo, di COMDINAV TRE e di MARITELE Taranto e Brindisi, non è possibile determinare a-priori il numero di giornate necessarie e l'esatta tipologia e quantitativi di materiale occorrente. Inoltre, l'A.D. potrebbe rendere disponibili ulteriori shelter, già impiegati come aree di staff, da modificare/allestire in funzione delle predisposizioni già esistenti. Pertanto verranno previste attività e materiali in TIPOLOGIA 1 (pre-stabilita/a corpo) ed in TIPOLOGIA 2 (a richiesta).

Le attività saranno oggetto di ordine da parte della Sezione Programmazione Esecutiva di Maristanav SEN Brindisi e saranno gestite e controllate da un Direttore dell'Esecuzione Contrattuale e presente sul luogo di svolgimento delle attività.

Le attività ordinabili sono le seguenti:

1.2. LOTTO 1 (ATTIVITÀ IN TIPOLOGIA 1) ALLESTIMENTO DI DUE SHELTER MM

Tale attività "a corpo" si riferisce alle attività tecniche ed ai materiali occorrenti per l'allestimento di due shelter da 1 TEU come di seguito specificato:

a. fornitura switch cisco catalyst 9200 L

L'elenco dettagliato di fornitura è specificato in Allegato 3

b. fornitura materiale per cablaggio rete LAN ed elettrico

L'elenco dettagliato di fornitura è specificato in Allegato 3

c. Attività di allestimento degli shelter

La Ditta dovrà fornire assistenza tecnica specialistica di due tecnici per un massimo di 5 gg.ll. continuativi allo scopo di effettuare l'allestimento degli shelter con i materiali in fornitura e sulla base delle indicazioni che verranno fornite dagli Enti preposti al controllo tecnico delle lavorazioni (Nave San Marco, MARITELE, SEN Brindisi). Eventuali necessità eccedenti le giornate lavorative previste o in caso di lavorazione necessarie nelle giornate di sabato/festivi dovranno essere ordinate in TIPOLOGIA 2.

1.3. LOTTO 2 (ATTIVITÀ IN TIPOLOGIA 2)

Con questo lotto verranno spese e ordinate tutte le attività per cablaggio reti LAN ed elettriche, sia lavorazioni che forniture, al momento non preventivabili che si dovessero rendere necessarie in fase di esecuzione per il completamento delle attività oggetto della presente specifica. Le eventuali attività previste dal lotto 2 dovranno essere richieste entro 90 gg.ss. dall'avvio della commessa.

2. CONDIZIONI TECNICHE

2.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE

La Ditta aggiudicataria dovrà dare inizio alle lavorazioni dal momento della comunicazione di inizio lavori da parte del DEC presentando POS e PdQ. Dovrà quindi – immediatamente prima dell'inizio delle lavorazioni - presentarsi presso il DEC per concordare le modalità di esecuzione e per gli adempimenti di sicurezza che verranno riportati nell'apposito Verbale.

La Ditta aggiudicataria dovrà operare utilizzando le proprie attrezzature e utensili.

A conclusione dei lavori la Ditta dovrà provvedere a comunicare la Fine Lavori e presentare il Rapporto Tecnico d'Intervento.

2.2. MODALITÀ DI COLLAUDO

La Ditta aggiudicataria, una volta ultimate le attività oggetto della presente ST dovrà comunicare il Fine Lavori, presentare il Rapporto Tecnico d'Intervento per le attività di assistenza tecnica e la lista del materiale fornito. Il materiale di consumo utilizzato per l'allestimento degli shelter dovrà essere accompagnato da dichiarazione di pronto impiego a cura dell'Ente destinatario del materiale che verrà individuato da COMDINAV TRE. Il materiale mobile (in particolare gli switch) dovranno essere presi a carico dall'Ente destinatario del materiale che verrà individuato da COMDINAV TRE. Il DEC procederà quindi al collaudo funzionale e di completezza documentale e – in caso di collaudo positivo - dopo la controfirma del RUP provvederà a trasmettere il fascicolo a Marintendenza Brindisi per la successiva e conseguente liquidazione. I lotti potranno essere collaudati e liquidati separatamente.

2.3. SMALTIMENTO RIFIUTI

Tutti i rifiuti prodotti dalla Ditta aggiudicataria nel corso dell'attività in parola dovranno essere smaltiti in accordo con le vigenti leggi e regolamenti I FIR dei materiali smaltiti dovranno essere presentati contestualmente al Rapporto Tecnico d'Intervento.

3. TEMPI D'ESECUZIONE

Per le attività del LOTTO 1, la Ditta dovrà intervenire presso MARISTANAV Brindisi entro 7 gg.ll. dal giorno successivo alla data di stipula della commessa salvo diversa comunicazione da parte del SEN Brindisi. Le attività dovranno ultimarsi entro 10 gg.ll. dalla data di avvio dei lavori, inclusa la consegna di tutti i materiali occorrenti.

Per le attività del LOTTO 2, la Ditta dovrà rispettare le tempistiche indicate nell'ordinativo dal Responsabile del Procedimento per la Fase di Esecuzione (RPE) ed accettate dalla Ditta in fase di congruità.